

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Contratação de Empresa para a prestação de serviços de regularização, com vistas à obtenção de outorgas de uso para até 14 poços tubulares profundos, localizados na área rural do Município de Gaurama/RS.

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

O presente Memorial Descritivo de Execução, visa a execução de 14 (quatorze) outorgas em poços artesianos no interior do Município incluindo todos os serviços necessário e encaminhamento do processo.

TESTE DE VAZÃO

Deverá se feito um teste de vazão 24horas em cada poço conforme normas ABNT.

HIDROMETRO

Deverá ser instalado um hidrômetro de 1 1/2" vazão de 20m³/hora em cada poço.

TUBOS DE MONITORAMENTO

Deverá ser instalado tubos de monitoramento de 3/4" nos poços até a profundidade da motobomba (aproximadamente 100 metros de tubo por poço).

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA

Devera ser realizado analises físico químico e bacteriológicas das águas de cada poço conforme normas do departamento de recursos hídricos.

LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA

Deverá ser feita uma laje de proteção de concreto ao redor dos poços nos diâmetros (1x1x0,20) metros.

CERCAMENTO

Deverá ser feito o cercamento em cada poço 3x3x1,5m com palanques no mínimo de 0,10x0,10x2m e escoras de concreto e tela de fio 14 e portão de 3x1,5m com duas folhas.

ELABORAÇÃO DO PROCESSO

Caberá a Empresa contratada juntar toda a documentação necessária e encaminhar para o DRH (Departamento de Recursos Hídricos) e entregar o protocolo junto ao Município de Gaurama/RS. Fica a Empresa responsabilizada em responder todas as alterações e ou solicitações necessárias realizadas após o protocolo.