

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tomador: Prefeitura Municipal de Gaurama-RS
Obra: Praça pública Rua Ricardo Todeschini
Referência: 06/2024 não desonerado

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Material (R\$)	Mão-de-obra (R\$)
1.1	SINAPI	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	unidade	340,00	12,81	20,34	15,42	5241,29	3668,90	1572,39
1.2	SINAPI	104432	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	292,94	77,92	20,34	93,77	27468,67	19228,07	8240,60
1.3	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	303,00	38,23	20,34	46,01	13939,81	9757,87	4181,94
1.4	SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	30,00	91,5	20,34	110,11	3303,33	2312,33	991,00
1.5	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	140,74	14,38	20,34	17,30	2435,49	1704,84	730,65
1.6	SINAPI	10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	140,74	64,23	20,34	77,29	10878,41	7614,89	3263,52
1.7	SINAPI	87801	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	20,00	61,32	20,34	73,79	1475,85	1033,09	442,75
1.8	Cotação		Banco em concreto armado, nas dimensões de 1,25x0,65m e altura de 82 cm. Cor cinza natural (incluso pintura de fundo e duas demãos de pintura de acabamento). Incluso entrega e instalação. Fixação sobre base em concreto, a ser executada pela empresa.	unidade	6,00	1670,00	20,34	2009,68	12058,07	9646,45	2411,61
1.9	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	1297,00	30,36	20,34	36,54	47386,19	33170,33	14215,86
									124.187,11	86930,98	37256,13

A presente planilha orçamentária importa em R\$ 124.187,11 (Cento e vinte e quatro mil cento e oitenta e sete reais e onze centavos).

Gaurama, 10 de outubro de 2024.

PROJETTA Engenharia
Responsável Técnico

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal